	№	помещение	под	стени	таван
Апартаменти	1	тераси	гранитоз. плочи	интерилаз бял	интерилаз бял
	2	стаи	ламин. паркет	интерилаз бял	интерилаз бял
	3	коридор	ламин. паркет	интерилаз бял	интерилаз бял
	4	баня	теракотни плочи	фаянсови по дер.200лв/м2	клиар/гипсова мазилка
	5	тераса	теракотни плочи	фасадна мазилка	фасадна мазилка
	6	кл	теракотни плочи	фаянсови по дер.200лв/м2	клиар/гипсова мазилка
	7	склад	гранитоз. плочи	интерилаз бял	интерилаз бял
Етаж 1		гараж	шлайфан бетон	гостна бяла	инв. топлоизол.
		автомобилно място	шлайфан бетон	гостна бяла	инв. топлоизол.
		коридор	гранитоз. плочи	интерилаз бял	интерилаз бял
		стълбищна клетка	гранитоз. плочи	интерилаз бял	интерилаз бял

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички размери се в см, отбелязани вертикални коти се в метри.
2. Всички размери се проверяват и недоумения. Графичните отчетени размери се черпят се с натурата.
3. Височината на врата и прозорците до се счита от нулата плюс под.
4. Всички мерки за пожарна безопасност.
5. За инсталациите ВиК, Ел, ОВ да се гледат съответните проекти.
6. За всички каналн. шахти и шахти-кладенци/отчетливо означените да се изпълнят с бетонови капаци, по изискванетоо.
7. При изпълнение на носещи, шлаповете, обсадени и носещи да се отчетат максимамите на фирмата производител.
8. Всички мерки за пожарна безопасност на прозорците со дадени в спецификация дограми.
9. При невсякакви по-врзане на начинаемето да се търси проектантите по съответната част.

ЛЕГЕНДА:

- стоманобетонен фундамент
- гъсталн ход
- подпрепт
- гаргоснов
- бетонова основа
- дренажен кладенец
- вертикален вентилационен канал
- вентилационен канал
- канализация
- ПВЦ тръба
- стоманобетонен вентилатор
- хидрантен обезпаметяващ с активна вълна
- фасадно тяло на климатичен агрегат
- газов отделителен клапан
- извеждане на комин
- брандмауер
- демонтиране, самосгъваеми се врати
- пожарноустойчив, самосгъваеми се врати
- пожарноустойчив, самосгъваеми се врати
- пожарноустойчив, самосгъваеми се врати
- врата на движение
- евакуационен изход

Строеж
ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЕЕНИ ГАРАЖИ - ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)
Местонахождение
УПИ II-137 за ЖС, кв. 131, м. "Малинова долина - изток", ПИ с идент. 68134.1571.137 по КККР, СО - район "Студентски", гр. Софи

Съгласували изпълнители	подпис
"АМЕАР" ЕООД "ПАРК СТЕФЕР" ЕООД	

Съгласували специалности		подпис
СК	инж. Р. Балева	
ВиК	инж. С. Станев	
ЕЗ	инж. Г. Надолова	
ОВК	инж. Н. Петрова	
ПБ и ВП	инж. П. Николова	

Част архитектура	
Проектант на частта	инж.М.Каждамова
	подпис и печат

Чертеж	Разпределение кота -2.90, етаж 1			
	Фаза: ТИ	М 1:75	2021 г.	ДЯ