ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ КОТА +5.80					
	№	помещение	под	стени	таван
Апартаменти	1	преддверие	гранитогр. плочи	интериорна боя	интериорна боя
	2	дневна	ламин. паркет	интериорна боя	интериорна боя
	3	спалня	ламин. паркет	интериорна боя	интериорна боя
	4	баня	теракотни плочи	фаянсови пл. до 200/влаг. мазилка	влагоустойчива мазилка
	5	тераса	мразоустойчиви гранитогр. плочи	фасадна мазилка	фасадна мазилка
	6	wc	теракотни плочи	фаянсови пл. до 200/влаг. мазилка	влагоустойчива мазилка
	7	склад	гранитогр. плочи	интериорна боя	интериорна боя
Общи ч.	-	коридор	гранитогр. плочи	интериорна боя	интериорна боя
	-	стълб. клетка	гранитогр. плочи	интериорна боя	интериорна боя

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички размери са в см, етажните вертикални коти са в метри.
2. Да се четат само котировките и надписите. Графично отчетени размери от чертежа са невалидни.
3. Височината на вратите и прозорците да се счита от кота готов под;
4. Мерките на вратите и прозорците са зидарски;
5. За инсталациите (ОВК, ВиК, ЕЛ) да се гледат съответните проекти;
6. За всички колони, шайби и други носещи конструктивни елементи да се гледа проекта по част Конструктивна.
7. При изпълнение на мазилки, шпакловки, облицовки и настилки да се спазват изискванията на фирмата производител.
8. Видът, отваряемостта и всички други характеристики на прозорците са дадени в спецификация дограма.
9. При неясноти по време на изпълнението да се търсят проектантите по съответната част.

ЛЕГЕНДА:

- стоманобетонен елемент
- тухлен зид
- парапет
- топлоизолация EPS
- димоотводен канал
- вертикален водопроводен клон
- вентилационен канал
- канализация
- водосточна тръба
- смукателен вентилатор
- кухненски абсорбатор с активен въглен
- външно тяло на климатизатор мултисплит
- газов отоплителен котел
- коаксиален комин
- брандмауер
- ДСВ — димоуплътнена, самозатваряща се врата
- EI≥90 — пожарозащитна, самозатваряща се врата
- EI≥45 — пожарозащитна, самозатваряща се врата
- EI≥30 — пожарозащитна, самозатваряща се врата
- посока на движение

Строеж		
ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)		
Местонахождение		
УПИ I-6121 за ЖС, кв. 121, м. "Малинова долина - изток ", ПИ с идент. 68134.1611.6121 по КККР, СО - район "Студентски", гр. София		
Съгласувал възложител	подпис	Част: Архитектура
"АМБАР" ЕООД "ПАРК ЕСТЕЙТ" ЕООД		Проектант по частта арх.М.Каварджиева
Съгласували специалности	подпис	подпис и печат
СК	инж. Р. Балева	
ВиК	инж. С. Стоянов	
ЕЛ	инж. Г. Недялкова	Чертеж Разпределение кота +5.80, етаж 4
ОВК	инж. И. Петрунова	
ТП и ВП	инж. П. Никоевски	Фаза: ТП | М 1:75 | 2021 г. | 6/9